


PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - herní prvky

M 1:100



LEGENDA MOBILIÁŘE :

<b>M2</b>	informační tabule z plastového odolného materiálu, tl. 6-8 mm, opatřená polepem s pokyny pro užívání hřiště, velikost 600 x 800 mm	<b>1 ks</b>
<b>M3</b>	osazení: navrhat do obvodové stěny pomocí ocelových hmoždinek a přišroubovat nerez vrutů s podkladní velikou podložkou	<b>1 ks</b>
<b>M3</b>	odpadkový ocelový koš na samostatném sloupku, tělo z perforovaného ocelového plechu, objem 25 l, rozměry: Ø 32 cm, v. 90 cm, barva šedá matná, (např. od firmy mmcité, typ cylindre cr250) osazení: kotvit chemickými kotvami do betonového základu, matky s uzavřenou hlavou základ: pod sloupek koše provést monolitický betonový základ z betonu C20/25 CX2 o velikosti 250 x 250 mm, hloubka 600 mm, povrch uhladit	<b>1 ks</b>

LEGENDA HERNÍCH PRVKŮ :

<b>HP7</b>	Basketbalový koš pro připevnění na zeď. Součást dodávky bude deska, konstrukce pro připevnění ke zdi, obruč a síťka. Výrobek bude certifikován dle normy EN 1270. Nosná konstrukce k upevnění desky na zeď s vysazením od zdi 60 cm bude ocelová, pozinkovaná a lakovaná práškovou šedou barvou, deska bude plastová z materiálu PP o síle 5 cm a rozměru 120x90 cm, obruč kovová o Ø 17 mm s 12 úchyty sítě, udrží 240 kg, práškově lakovaná červenou barvou, síťka z odolného PP lanka Ø 4 mm. (Např. výrobek Sure Shot Maxi Combo II.) Osazení: kotvení materiál osazení musí provést dodávající firma, výška dle pravidel (Pro kategorii mladšího a nejmladšího minižactva je výška koše nad zemí 260 cm, pro starší minižactvo je výška 305 cm).	<b>2 ks</b>
<b>HP8</b>	Branka na házenou pro venkovní použití bez zadní konstrukce k připevnění na zeď – samostatný hliníkový rám 2,0x3,0 m z jaklu 80/80 s otvory pro kotvení. Rám povrchově opatřen červenými a bílými pruhy. Branka musí být certifikována. (Např. od výrobce Sport Club s.r.o., Bahno 99.) Osazení: kotvení materiál s rektifikačními trubčkami. Branka musí být vždy zajištěna proti převrácení !	<b>1 ks</b>

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILUŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILUŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	<b>DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ, STRAKONICE</b>	DATUM:	ČERVENEC 2016
	<b>SO 04 - HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU</b>	STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	<b>D</b>
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARC. č. st. 182/1, 182/2, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), DUKELSKÁ ULICE č.p. 166	FORMÁT:	2 A4
VÝKRES OBSAHÍ:	<b>PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - herní prvky</b>	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARC.
ODDÍL DOKUMENTACE:	<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	<b>D.1.1.6.6</b>	